

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
スクラップ	1	非公表	スクラップ	H2 ※産業廃棄物処分料のため
スクラップ	2	非公表	スクラップ	H2 ※産業廃棄物処分料のため
鉄骨付帯	1	140	H-200×100×5.5 ×8	SS400
鉄骨付帯	2	210	□-100×100×2.3	STKR400
鉄骨付帯	3	210	□-100×100×3.2	STKR400
鉄骨付帯	4	310	PL-4.5	SS400
鉄骨付帯	5	300	PL-6	SS400
鉄骨付帯	6	290	PL-9	SS400
鉄骨付帯	7	210	C-100×50×20×2 .3	SSC400
鉄骨付帯	8	560	特HTB-M16×40	S10T
鉄骨付帯	9	590	BTN-M12×25	F4T
鉄骨付帯	10	380	施工図・工場加工 ・塗装・運搬	
鉄骨付帯	11	440	現場取付	
スクラップ	3	非公表	スクラップ	H2 ※産業廃棄物処分料のため
シール	1	2,230	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10
シール	2	2,230	シーリング	一般部 ポリサルファイト系 (PS-2) 15×10
防水	1	540	防水押え金物撤去	防水端部Lアングル、シール共
防水	2	3,600	排水ドレン脱着	SUS 再利用
防水	3	270	高圧水洗浄	12～15MPa
防水	4	11,500	改質アスファルト防水常 温積層工法	8工程 平場
防水	5	14,800	改質アスファルト防水常 温積層工法	8工程 立上り
防水	6	18,500	改質アスファルト防水常 温積層工法	8工程 太陽光基礎 500×500×H500
防水	7	12,600	改質アスファルト防水常 温積層工法	8工程 蓄電池基礎 400×800×H200

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
防水	8	40,500	改質アスファルト防水常 温積層工法	8工程 ハト小屋 700×700×H=500
防水	9	19,800	改質アスファルト防水常 温積層工法	8工程 アンテナ基礎 750×750×H 450
防水	10	2,610	防水押え金物取付	平金物、シール共
止水	1	2,500	水膨張止水材	アデカウルトラシールMC-2010M同等品
シール	3	2,230	シーリング	一般部 シリコン系(SR-1)防かびタイプ 15×10
石	1	52,300	上り框	御影石 150*100
石	2	285,000	汚垂れ石	社ハレ同等品 D=600
石	3	33,300	ラインク笠木	御影石 t=25×D=150程度
タイル	1	26,600	床タイル張り	一般床タイル張 I類 無ゆう 150mm角 下地モルタル別途
タイル	2	13,800	床タイル (階段用タイル張り)	垂れ付き段鼻 I類 無ゆう 150mm角 下地モルタル別途
タイル	3	45,600	誘導喚起タイル	300×300(点状フロック)
タイル	4	26,600	床タイル張り	一般床タイル張 I類 無ゆう 150mm角 下地モルタル別途
タイル	5	6,180	巾木タイル張り	タイル張 I類 150mm角
木工	1	5,850	壁木下地組	45×45@455格子組
木工	2	9,900	壁木下地組	45×90@455格子組
木工	3	5,400	木製巾木	桧材 t=30×H=100
木工	4	20,700	木製腰壁羽目板張 り	桧材 無節 t=10×120程度
木工	5	5,400	木製腰見切り	桧材 t=30×H=100
木工	6	6,570	壁コーナー見切り	桧 60×60×30程度
木工	7	11,700	窓・出入口枠	スプルス t=25×D=100～200程度
木工	8	2,250	畳寄せ	杉 t=12×30程度
木工	10	23,400	木製方立	集成材 桧練り付け柃目 70×120
木工	11	17,100	木製敷居・鴨居	集成材 桧練り付け柃目 120×45

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
木工	12	28,800	木製無目	集成材 桧練り付け柂目 120×100
木工	13	3,150	木製縦枠	集成材 桧練り付け柂目 t=30×120
木工	14	4,140	木製長押	桧材 H=100程度
木工	15	6,120	天井廻縁・見切り	桧 65×45
木工	16	22,500	天井羽目板張り	桧材 無節 t=10×120程度
木工	17	23,100	木製踏板	桧集成材t=30×300程度
木工	18	16,700	壁羽目板張り	桧材 無節 t=10×120程度
木工	19	10,800	壁有孔シハベニヤt=12	
木工	21	3,330	壁ワゴンベニヤt=5.5	掲示板下地
木工	22	4,050	壁見切り	桧 30×40程度
木工	23	4,050	化粧巾木	H=60
木工	24	28,800	木製カウンター	玄関 桧集成材t=30 620×400程度
木工	25	22,300	カーテンBOX	桧集成材 150×100×t=25
木工	26	7,200	屋根シハベニヤt=12	
木工	29	32,400	木製方立	集成材 桧練り付け 70×170程度 間仕切り端部
木工	30	4,770	壁ワゴンベニヤt=12	壁下地
木工	31	26,100	カーテンBOX	桧集成材 210×100×t=25 取付下地 PL-4.5@900共
木工	32	23,400	カーテンBOX	桧集成材 150×100×t=25 取付下地 PL-4.5@900共
軒樋	1	3,800	既存軒樋撤去	
軒樋	2	30,400	カラーガルバリウム鋼板 軒樋	t=0.5 落ち葉除け、落葉止め、樋 吊り金具 元且内樋Mサイズ同等品
屋根	1	98,900	ガス庫屋根	カラーガルバリウム鋼板t=0.6 ルーフデッキ 役 物共 1.8㎡ 88型程度
屋根	2	5,210	既存壁取合い雨押え 撤去	W=500
屋根	3	17,300	壁取合い雨押え	立平葺き W=500 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 下地、ゴムアスルーフィング、役物共

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
屋根	4	14,600	壁取合い雨押え	柱型取合い納め カラーガルバリウム鋼板t=0.4
屋根	5	9,160	縦樋	カラーVP 100
手摺	1	512,000	ステンレス手摺	スロープ 外廻り 2段 HL H=850(650) L=7300
手摺	2	329,000	ステンレス手摺	スロープ 内廻り 2段 HL H=850(650) L=4000
手摺	3	266,000	ステンレス手摺	ポーチ・階段 2段 HL H=850(650) L=3000
水切り	1	25,100	梁天端アルミ水切り	D=250程度 シーリング共
金属	16	590	軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む
金属	1	46,800	軒天SUS防虫網	2000×300程度
笠木・EXP	1	17,400	アルミ笠木	直線 W=200 標準カラー
笠木・EXP	2	35,400	アルミ笠木	コーナー90° W=200 標準カラー
笠木・EXP	3	117,000	アルミ笠木	柱型付コーナー90° W=200+柱型500□ 標準カラー
笠木・EXP	4	114,000	アルミ笠木	巾違いコーナー90° W=200×W=500 標準カラー
笠木・EXP	5	10,900	アルミ笠木	小口フタ W=200 標準カラー
笠木・EXP	6	33,600	アルミEXP.J	外壁 直線 クリアランス50
笠木・EXP	7	40,400	アルミEXP.J	外壁 コーナーカバー クリアランス50
笠木・EXP	8	31,000	アルミEXP.J	外壁 上部小口カバー クリアランス50
笠木・EXP	9	18,100	アルミEXP.J	外壁 耐火帯(1時間) クリアランス50
笠木・EXP	16	498,000	ハト小屋 屋根陣笠	ステンレス t=2.0 HL
金属	2	1,620	アルミ見切り	巾木巻上げ用
金属	3	5,310	軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300
金属	4	4,050	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強
金属	5	4,590	軽量鉄骨壁下地	75形 下地張りなし @300
金属	6	4,410	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
金属	7	3,510	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む
金属	8	3,780	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む
金属	9	5,400	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 500×500mm程度 ボート等切込み共
金属	10	6,480	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボート等切込み共
金属	11	10,800	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1000×1000mm程度 ボート等切込み共
金属	12	11,700	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 800×1400mm程度 ボート等切込み共
金属	13	7,200	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150×1250mm程度 ボート等切込み共
金属	14	11,700	天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角
金属	15	3,150	LGS Mバー下地	
笠木・EXP	10	27,700	アルミEXP.J	天井 直線 クリアランス50
笠木・EXP	11	24,800	アルミEXP.J	天井・内壁 直線 クリアランス50
笠木・EXP	12	40,400	アルミEXP.J	天井コーナーカバー クリアランス50
笠木・EXP	13	30,000	アルミEXP.J	天井小口カバー クリアランス50
笠木・EXP	14	27,000	アルミEXP.J	内壁 直線 クリアランス50
笠木・EXP	15	24,100	アルミEXP.J	内壁 角 直線 クリアランス50
左官	1	5,400	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて
左官	2	1,350	コンクリート刷毛引き仕 上	
左官	3	7,110	床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37
左官	4	3,600	建具周囲防水 モルタル充填	外部建具
左官	5	6,750	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30
左官	6	5,400	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地
左官	7	7,110	床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37
左官	8	6,750	下地調整	セルフレベリング材 セメント系 t=10~20程度

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
左官	9	3,600	建具周囲 モルタル充填	内部建具
アルミサッシ	1	995,000	AD-1	2390×2850 ランマFIX窓付片引きハガー トア
アルミサッシ	2	1,390,000	AW-1	6410×2220 ランマ引違窓付引違窓連 窓
アルミサッシ	3	1,610,000	AW-2	5570×3200 ランマ引違窓付引違戸連 窓
アルミサッシ	4	643,000	AW-3	5510×1500 引違窓連窓
アルミサッシ	5	589,000	AW-4	4610×1500 引違窓連窓
アルミサッシ	6	595,000	AW-5	3040×1800 ランマ引違窓付引違窓連窓
アルミサッシ	7	580,000	AW-6	2840×1800 ランマ引違窓付引違窓連窓
アルミサッシ	8	259,000	AW-7	1070×1800 ランマ引違X窓付引違窓連 窓
アルミサッシ	9	1,220,000	AW-8	5000×2600 ランマ引違窓付引違窓連窓
アルミサッシ	10	693,000	AW-9	3865×2000 ランマ引違窓付引違窓連 窓
アルミサッシ	11	966,000	AW-10	4735×2000 ランマ引違窓付引違窓連 窓
アルミサッシ	12	2,230,000	AW-11	5305×1800 ランマ引違窓付引違窓連 窓 防火設備戸
アルミサッシ	13	2,240,000	AW-12	5375×1800 ランマ引違窓付引違窓連 窓 防火設備戸
アルミサッシ	14	587,000	AW-13	1370×900 縦すべり出し窓連窓
アルミサッシ	15	168,000	AW-14	700×900 引違窓
アルミサッシ	16	860,000	AW-15	6410×2100 ランマFIX窓付FIX窓連窓
アルミサッシ	17	1,040,000	AW-16	5570×2100 ランマFIX窓+外倒し窓付FI X窓連窓
アルミサッシ	18	1,040,000	AW-17	5570×2100 ランマFIX窓+外倒し窓付FI X窓連窓
アルミサッシ	19	987,000	AW-18	4610×2100 ランマFIX窓+外倒し窓付FI X窓連窓
アルミサッシ	20	987,000	AW-19	4610×2100 ランマFIX窓+外倒し窓付FI X窓連窓
LSD	1	636,000	LSD-1	W1300×H2000 LGS壁内蔵 片引き
LSD	2	597,000	LSD-2	W1200×H2000 LGS壁内蔵 片引き

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
LSD	3	579,000	LSD-3	W1200×H2000 外付け 片引き
LSD	4	346,000	LSD-4	W1200×H2000 親子開
LSD	5	517,000	LSD-5	W850×H2000 外付け 片引き
LSD	6	284,000	LSD-6	W750×H2000 片開
LSD	7	2,440,000	LSD-7	W2000×H2000 外付け 引分
LSD	8	1,380,000	LSD-8	W2700×H875 引違
LSD	9	1,380,000	LSD-9	W2700×H875 引違
LSD	10	1,380,000	LSD-10	W2200×H875 引違
LSD	11	1,340,000	LSD-11	W1290×H2000 外付け 片引き 特定防火設備認定品
木建	1	102,000	WD-1	折れ戸(既製品) 1190×2350
木建	2	146,000	WD-2	折れ戸(既製品) 2541×2350
木建	3	194,000	WD-3	折れ戸(既製品) 3380×2330
アルミ室内	1	81,400	S-1	二枚引違障子戸 見込30 1620×2000
アルミ室内	2	39,800	S-2	二枚ランマ引違障子戸 見込30 1620×500
アルミ室内	3	71,400	S-3	二枚引違障子戸 見込30 1910×1400
アルミ室内	4	43,400	S-4	二枚ランマ引違障子戸 見込30 1910×500
アルミ室内	5	69,000	S-5	二枚引違障子戸 見込30 1540×1400
アルミ室内	6	38,500	S-6	二枚ランマ引違障子戸 見込30 1540×500
ガラス	1	6,050	透明フロート 5mm	220×1870
ガラス	2	2,520	型板ガラス 4mm	220×920
ガラス	3	5,540	型板ガラス 4mm	570×920
ガラス	4	35,300	Low-E複層ガラス	LOWE5+A6+FL5 2.00㎡以下
ガラス	6	55,900	Low-E複層ガラス	LOWE5+A6+型ワケ 2.00㎡以下

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
ガラス	7	51,000	Low-E複層ガラス	LOWE5+A6+強化5 2.00㎡以下
ガラス	8	51,700	Low-E複層ガラス	LOWE5+A6+強化5 4.00㎡以下
ガラス	9	69,100	5mm防湿鏡(小口磨き)	廊下手洗い 700×1000
ガラス	10	196,000	5mm防湿鏡(小口磨き)	男子便所 1800×1100
ガラス	11	196,000	5mm防湿鏡(小口磨き)	女子便所 1800×1100
ガラス	12	1,530	シリコン	8×8
ガラス	13	3,060	防火シリコン(個別認定)	8×8
塗装	1	480	素地調整	外壁モルタル面
塗装	2	2,000	シーラー処理1回+防水型エマルジョンフィラー砂骨2回	外壁モルタル面
塗装	3	3,610	超汚染反応硬化形フッ素樹脂2回	外壁モルタル面
塗装	4	170	高圧水洗浄壁・床面	12～15MPa
塗装	5	140	ケレン	床
塗装	6	430	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)
塗装	7	760	錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程A種 塗料A種(鉛・クロムフリー1種) 現場1回塗り 下地別途(新規面)
塗装	8	3,330	遮熱・断熱塗料	2回
塗装	9	140	下地調整	糸幅300程度
塗装	10	330	錆止め塗装	糸幅300程度
塗装	11	2,000	遮熱・断熱塗料	糸幅300程度
塗装	12	1,710	EP塗装	ボード面 見上げ
塗装	13	710	素地ごしらえ 改修仕様	ボード面 工程B種
塗装	14	6,650	ランデックスコート WS疎水剤	B工法 疎水性仕上材
塗装	15	2,850	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RA種(塗替え面)

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
塗装	16	760	錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程A種 塗料As種(鉛・クロムフリー1種) 現場1回塗り 下地別途(新規面)
塗装	17	1,430	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程A種 塗料1種 錆止別途 下地別途(塗替え面)
塗装	19	1,240	自然系塗装仕上 細幅	マスター同等品
塗装	20	1,430	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程A種 塗料1種 錆止別途 下地別途(塗替え面)
塗装	21	950	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RA種(塗替え面)
塗装	22	860	SOP細幅	糸幅100程度
塗装	23	3,420	木部不燃塗装仕上	木部用水性クリアー塗装 モーエン アクア同等品 材工共
塗装	24	9,500	UC塗装	620×400程度
塗装	25	19,000	UC塗装	300×5100程度
内外装	1	4,680	天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 8 突付け 有孔板
内外装	2	18,900	外壁ALC新設	t=50
内外装	3	6,660	長尺塩ビシート	t=2.0 中級品 熱溶接工法
内外装	4	18,900	既製品和紙畳	t=12×955×955程度 大建工業同等 品
内外装	5	1,800	ビニル床シート巻上げ	H=100
内外装	6	2,610	壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -
内外装	7	5,220	掲示板クロス貼り	
内外装	8	2,250	壁ビニルクロス貼り	中級品(サンケツリザーブ、ファイン同等品)
内外装	9	540	壁紙素地ごしらえ	ボード面 工程B種 -
内外装	10	14,400	マグネットクロス貼り	
内外装	11	3,420	壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -
内外装	12	14,400	メラミン不燃化粧板張 り	セラル同等品
内外装	13	3,510	壁・天井化粧石膏 ボード	t=12.5 押入用
内外装	14	2,160	天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
内外装	15	5,040	天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共
内外装	16	2,700	天井 不燃積層せっこうボード張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(トラバーチン) 突付け
内外装	17	12,200	天井 化粧ケイカル板張り	厚 6 不燃 下張GB-R 厚12.5共
内外装	18	590	天井廻縁	塩ビ製
内外装	19	2,250	天井ビニルクロス貼り	中級品(サンケツ リザーブ、フェイン同等品)
内外装	20	540	壁紙素地ごしらえ	ボード面 工程B種 -
内外装	21	2,610	断熱材現場発泡ウレタン吹付	t=30 小屋裏
内外装	22	2,610	断熱材現場発泡ウレタン吹付	t=30 壁
内外装	23	1,980	断熱材グラスウール敷き	天井 高性能品 t=100 16K
内外装	24	1,980	断熱材グラスウール敷き	壁 高性能品 t=100 16K
鋼製床	1	15,300	鋼製床下地	メタルベースG H600 アルミシートパネルト=20まで 軽運動場
鋼製床	2	4,950	捨板合板張り	針葉樹構造用合板t=15 軽運動場
鋼製床	3	8,100	物入・地袋捨板増し張り	ECOワラン合板t=15 軽運動場
鋼製床	4	20,000	大型積層フローリング張り	t=18 W140 表層かた6mm ささくれ抑制加工品 軽運動場
鋼製床	5	4,050	1液ポリウレタン樹脂塗料3回塗り	サンダー掛け共 軽運動場
鋼製床	6	58,500	コートライン引き	ハレーボール 14m×9m 軽運動場
鋼製床	7	69,300	コートライン引き	バドミントン 13.4m×6.1m 軽運動場
鋼製床	8	41,400	床下点検口取付	アルミ製枠 鍵付 600角 軽運動場
鋼製床	9	1,350	エクステンションゴム取付	18×20 黒色 軽運動場
鋼製床	10	14,400	鋼製床下地	メタルベースKG H330 アルミシートパネルト20 和室
鋼製床	11	6,300	捨板合板張り	ECOワラン合板t12 和室
鋼製床	12	2,700	際根太取付	LVL30×40
鋼製床	13	22,500	複合フローリング張り	表層ナラ2mm t15×90×909 クリア塗装 和室

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
雨水枡	1	36,000	雨水枡	コンクリート製 240×240×370 グレーチング蓋共
ユニット	1	6,650	カーテンレール設置	ステンレス C型ダブル
ユニット	2	17,100	木製既製品手摺	35Φ程度
ユニット	3	23,800	鍵箱	
ユニット	4	41,600	物入枕棚	D=450×2880 既製品
ユニット	5	77,000	物入枕棚	D=450×4780 既製品
ユニット	6	29,000	押入枕棚	D=450×1600 既製品
ユニット	7	41,600	押入枕棚	D=450×2780 既製品
ユニット	12	36,300	押入中棚	D=600×1600 既製品
ユニット		103,000	物入枕棚	D=450×6800 既製品
ユニット	10	4,750	ビークチャーレール	アルミ製 シルバー 天井埋込みタイプ ボート二重張り
ユニット	11	21,400	消火器ボックス	全埋込型 奥行き69.3×高さ16×幅29 ナスタ KS-FE01F-W同等品
床金具	1	134,000	バレーホール用床金具	Φ76.3mm支柱用 床下300mm フタスライド式 アルミ合金 天板ニッケルメッキ
床金具	2	57,100	ボートシフト用床金具	Φ40mm支柱用 床下150mm フタスライド式 アルミ合金 天板ニッケルメッキ
家具	1	354,000	F-1	玄関 下足入れ 3000*450*1800
家具	2	227,000	F-2	掃除用具入れ 600*450*2000
家具	3	591,000	F-3	調理室 食器戸棚 2000*450/300*1800
家具	4	101,000	F-4	アルミ枠ボイトボート 1800*1200
家具	5	136,000	F-4	アルミ枠ボイトボート 2700*1200
家具	6	846,000	F-5 調理実習台	KTS11STC-80NW 2100×900×800 運搬・搬入据付・試運転調整含む
家具	7	112,000	F-6 作業台	ステンレス製 片面引違戸付 TKD-146 1415×600×750 運搬・搬入据付・試運転調整含む
家具	8	254,000	F-7	収納棚 4280×550×1800
家具	9	254,000	F-8	収納棚 4280×600×1800

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
サイン	1	32,900	S-1	正面型アルミ室名札 FV250 250角*D34 CS切り文字
サイン	2	38,900	S-2	側面型アルミ室名札 FV250 250角*D34 CS切り文字
サイン	3	6,750	S-3	扉直貼りビッドサイン 150角Φ IJP
サイン	4	160,000	S-4 館名文字(7文字)	カルブ切り文字 600角*D23程度 表面C S貼り・小口近似色塗装
サイン	5	92,900	S-5 市章サイン	カルブ切り文字 800角*D53程度 表面 CS貼り・小口近似色塗装
サイン	6	97,900	S-6 まゆみちゃん サイン	カルブ切り文字 800角*D53程度 表面 CS貼り・小口近似色塗装
サイン	7	89,500	S-7 館名文字	カルブ切り文字 200角*D23程度 表面C S貼り・小口近似色塗装
サイン	8	106,000	S-8	屋外看板直張り シート貼り 615×270 0 両面
移動間仕切	1	3,550,000	SLW-1	スライディングウォール 4960×2750×D69
TB	1	230,000	TB-1	1415×1900×D30 高圧マリン樹脂化粧 板+パーテイクルボード
TB	2	326,000	TB-2	2549×1900×D30 高圧マリン樹脂化粧 板+パーテイクルボード
TB	3	529,000	TB-3	3789×1900×D30 高圧マリン樹脂化粧 板+パーテイクルボード
TB	4	305,000	TB-4	2118×1900×D30 高圧マリン樹脂化粧 板+パーテイクルボード
TB	5	76,700	TB-5	600×1320×D30 高圧マリン樹脂化粧 板+パーテイクルボード
カーテン	1	112,000	遮光カーテン	AW-1 遮光1級 トレープ1.5倍ヒタ SS 仕様 防炎ラベル付 両開 タッセル縫い付 け 6900×2700
カーテン	2	139,000	遮光カーテン	AW-2 遮光1級 トレープ1.5倍ヒタ SS 仕様 防炎ラベル付 両開 タッセル縫い付 け 6200×3500
カーテン	3	85,100	遮光カーテン	AW-3 遮光1級 トレープ1.5倍ヒタ SS 仕様 防炎ラベル付 両開 タッセル縫い付 け 6200×1900
カーテン	4	72,800	遮光カーテン	AW-4 遮光1級 トレープ1.5倍ヒタ SS 仕様 防炎ラベル付 両開 タッセル縫い付 け 5200×1900
カーテン	5	123,000	遮光カーテン	AW-15 遮光1級 トレープ1.5倍ヒタ SS 仕様 防炎ラベル付 両開 タッセル無し 7 570×2700
カーテン	6	108,000	遮光カーテン	AW-16AW-16' 遮光1級 トレープ1.5倍 ヒタ SS仕様 防炎ラベル付 両開 タッセル 無し 6840×2700
カーテン	7	108,000	遮光カーテン	AW-17AW-17' 遮光1級 トレープ1.5倍 ヒタ SS仕様 防炎ラベル付 両開 タッセル 無し 6840×2700
カーテン	8	92,400	遮光カーテン	AW-18 遮光1級 トレープ1.5倍ヒタ SS 仕様 防炎ラベル付 両開 タッセル 無し 5790×2700
カーテン	9	92,400	遮光カーテン	AW-19 遮光1級 トレープ1.5倍ヒタ SS 仕様 防炎ラベル付 両開 タッセル 無し 5790×2700

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
カーテン	10	22,200	カーテンレール	アルミアンバー L=6900
カーテン	11	20,100	カーテンレール	アルミアンバー L=6200
カーテン	12	17,000	カーテンレール	アルミアンバー L=5200
カーテン	13	152,000	カーテンレール	電動カーテンレール トーソー プログレス25 アルミアンバー L=6900
カーテン	14	152,000	カーテンレール	電動カーテンレール トーソー プログレス25 アルミアンバー L=6200
カーテン	15	145,000	カーテンレール	電動カーテンレール トーソー プログレス25 アルミアンバー L=5200
カーテン	16	4,780	埋込ワイトスイッチ3ボタンA	
カーテン	17	4,940	手動カーテンレール取付	
カーテン	18	13,800	電動カーテンレール取付	
物置	1	1,570,000	プレハブ物置	6940×3050×H2385 イナバ物置フォルタ大型FB-6930H 多雪型同等品 雨樋、結露軽減屋根材、壁補強セット、棚板Eセット、棚板Fセット含む
フェンス	1	16,200	フェンス	H=1200 UNフェンス同等品
フェンス	2	252,000	UNフェンス門扉	両開 W=1800×H=1200
フェンス	3	142,000	UNフェンス門扉	片開 W=900×H=1200
補強	1	40,000	既存RC壁開口部塞ぎ	無収縮モルタル注入(充填) RC壁t=170 350角程度 型枠設置共
補強	2	40,000	既存RC壁開口部塞ぎ	無収縮モルタル注入(充填) RC壁t=170 340Φ程度 型枠設置共
補強	3	120,000	既存RC壁開口部塞ぎ	無収縮モルタル注入(充填) RC壁t=170 190×2890程度 型枠設置共
補強	4	100,000	既存RC壁開口部塞ぎ	無収縮モルタル注入(充填) RC壁t=170 170×2670程度 型枠設置共
補強	5	95,000	既存RC壁開口部塞ぎ	無収縮モルタル注入(充填) RC壁t=170 170×2070程度 型枠設置共
補強	6	90,000	既存RC壁開口部塞ぎ	無収縮モルタル注入(充填) RC壁t=170 170×1870程度 型枠設置共
補強	7	170,000	既存RC壁開口部塞ぎ	無収縮モルタル注入(充填) RC壁t=170 150×4900程度 型枠設置共
補強	8	230,000	既存RC壁開口部塞ぎ	無収縮モルタル注入(充填) RC壁t=170 150×6090程度 型枠設置共
補強	9	7,000	テープひび割れ補修工法	RC壁ひび割れ部 0.2mm以上
補強	10	50,000	あと施工アンカー箇所鉄筋探査・位置だし	

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
補強	11	4,600	接着系あと施工アンカー	M22 8d SS400 ダブルナット・ワッシャ共
補強	16	2,900	接着系あと施工アンカー	M20 11d SS400 ダブルナット・ワッシャ共
補強	12	2,000	接着系あと施工アンカー	M16 11d SS400 ダブルナット・ワッシャ共
補強	14	150,000	BPL箇所無収縮モルタル	200×550×t30 流し込み2箇所 400×200程度 圧入2箇所
耐震鉄骨	10	140	H-340×250×9×14	
耐震鉄骨	1	300	PL-9	SS400
耐震鉄骨	11	300	PL-12	SS400
耐震鉄骨	2	300	PL-16	SS400
耐震鉄骨	12	150	[-100×50×5×7.5	SS400
耐震鉄骨	4	150	[-125×65×6×8	SS400
耐震鉄骨	6	570	特HTB-M20×45	
耐震鉄骨	7	570	特HTB-M20×55	
耐震鉄骨	13	570	特HTB-M20×60	S10T
耐震鉄骨	8	250	施工図・現寸・工場加工	
耐震鉄骨	9	88	社内検査、工場塗装、運搬	
耐震鉄骨	14	340	現場取付、現場施工費	
耐震鉄骨	15	6,000	すみ肉溶接、突き合わせ溶接(高所、溶接工)	
スクラップ	7	非公表	スクラップ	H2
耐震仮設	1	非公表	高所作業車	※産業廃棄物処分料のため 自走式リフト 垂直型(ホイール) 8~9m
撤去	1	2,800	床タイル撤去	※物価資料のため 下地モルタル共 集積共
撤去	2	1,200	ビニル床タイル撤去	一般 集積共
撤去	3	800	畳撤去	一畳 集積共
撤去	4	1,200	床・縁甲板 フローリング撤去	集積共

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
撤去	5	800	フッパニヤt=5.5撤去	集積共
撤去	6	2,200	床下地板撤去	集積共
撤去	7	1,800	床組撤去	つか立て 集積共
撤去	8	3,300	鋼製床下地撤去	集積共
撤去	9	1,500	上り框撤去	テラゾーブロック 100角程度 集積共
撤去	10	46,000	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共
撤去	11	28,000	CB撤去	人力 集積共
撤去	12	1,000	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm
撤去	13	700	鉄筋切断	集積共
撤去	14	2,000	砕石撤去	集積共
撤去	15	1,500	巾木タイル撤去	集積共
撤去	16	1,500	上り框撤去	集積共
撤去	17	800	木製幅木撤去	集積共
撤去	18	1,500	木製框撤去	集積共
撤去	19	500	畳寄せ・雑巾摺撤去	集積共
撤去	20	4,500	腰壁タイル貼り撤去	集積共
撤去	21	3,500	テラゾーブロック甲板	集積共
撤去	22	3,500	木製間仕切り壁撤去	土台・胴縁・柱・間柱、頭つなぎ等含む 集積共
撤去	23	1,800	天井下地撤去	集積共
撤去	24	1,000	天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共
撤去	25	600	天井廻縁撤去	集積共
撤去	26	800	額縁・出入口枠撤去	集積共
撤去	27	800	敷居・鴨居・無目・方立	集積共

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
撤去	28	1,000	カーテンBOX撤去	集積共
撤去	29	5,000	アルミ建具撤去	
撤去	30	12,000	鋼製建具撤去	
撤去	31	3,000	木製建具撤去	
撤去	32	2,800	トイレブース撤去	集積共
撤去	33	6,000	下駄箱撤去	3.0×0.6×1.8 集積共
撤去	34	8,000	食器棚撤去	4.2×0.6×2.8 集積共
撤去	35	15,000	調理実習台撤去・処分	0.9×1.8×0.8 集積共 処分費含む
撤去	36	15,000	調理室作業台	0.9×1.8×0.8 集積共 処分費含む
撤去	37	300	ガラス撤去	集積共
撤去	38	25,000	黒板・掲示板撤去	集積共
撤去	39	30,000	側溝枠・蓋撤去	0.25×4.8×0.025 集積共
撤去	40	500	たてどい・軒とい撤去	塩ビ製 集積共
撤去	41	500	建具周囲はつり	RC 15cm 集積共
撤去	42	3,500	RC側溝撤去	W=300 蓋共 集積共
撤去	43	8,000	集水桝撤去	600角程度 蓋共 集積共
撤去	44	3,000	RC側溝撤去	W=200
撤去	45	2,500	外部地中梁天端劣化モルタル撤去	集積共
撤去	46	60,000	プレハブ倉庫撤去処分	5.5×3.6×3.0程度 処分費含む
撤去	47	40,000	プレハブ物置撤去処分	1.5×2.7×2程度 処分費含む
撤去	48	80,000	駐輪場撤去処分	6.0×2.2×2.1程度 処分費含む
撤去	49	70,000	オイルタンク撤去処分	1.6×0.5×1.2程度 処分費含む
撤去	50	30,000	防油堤撤去	1.87×1.08×0.6程度 集積共

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
撤去	51	2,200	フェンス撤去	集積共
撤去	52	350	アスファルト撤去	集積共
ALC撤去	1	5,000	外壁ALC撤去	t=50
産廃処分	1	非公表	産業廃棄物処分費	中間処理 コンクリート有筋 ※産業廃棄物処分料のため
産廃処分	2	非公表	産業廃棄物処分費	中間処理 混合がら類 ※産業廃棄物処分料のため
産廃処分	3	非公表	産業廃棄物処分費	中間処理 木くず類 ※産業廃棄物処分料のため
産廃処分	4	非公表	産業廃棄物処分費	中間処理 ガラス・陶器類 ※産業廃棄物処分料のため
産廃処分	5	非公表	産業廃棄物処分費	中間処理 石こうボード類 ※産業廃棄物処分料のため
産廃処分	6	非公表	産業廃棄物処分費	中間処理 廃プラスチック類 ※産業廃棄物処分料のため
産廃処分	7	非公表	産業廃棄物処分費	中間処理 繊維くず類 ※産業廃棄物処分料のため
産廃処分	8	非公表	産業廃棄物処分	中間処理 アスファルト類 ※産業廃棄物処分料のため
スクラップ	4	非公表	鉄くず	H2 ※産業廃棄物処分料のため
スクラップ	5	非公表	アルミくず	※産業廃棄物処分料のため
スクラップ	6	非公表	ステンレスくず	※産業廃棄物処分料のため
アスベスト	1	5,000	立馬	床高1.0m程度
アスベスト	2	1,100	床養生	PEシート t=0.15(一重)
アスベスト	3	100,000	開口部養生	PEシート t=0.1mm(一重)
アスベスト	4	600	整理清掃	HEPAフィルター付真空掃除機
発電機	1	非公表	発電機	1kv程度 ※物価資料のため
アスベスト	5	900	飛散防止剤・抑制剤吹付	アスベスト専用薬剤
アスベスト	6	3,200	岩綿吸音板撤去	切断等による除去
アスベスト	7	800	廃材収集・袋詰め	袋詰め 小運搬共
アスベスト	8	2,700	安全施設費	機械機器損料、副資材消耗品等

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
アスベスト	9	50,000	石綿含有廃棄物運搬費	がれき類 4t車
アスベスト	10	非公表	石綿含有廃棄物処分費	がれき類 石綿含有建材 ※産業廃棄物処分料のため
アスベスト	11	1,000	産廃税	がれき類
アスベスト	13	80,000	飛沫養生	PEシート t=0.1mm(一重)
アスベスト	14	600	整理清掃	作業前後 HEPフィルター付真空掃除機
アスベスト	15	250,000	水処理施設設置	バケッセルタンク・水タンク・水処理フィルター
アスベスト	16	100,000	資機材運搬費	
発電機	2	非公表	発電機	1kv程度 ※物価資料のため
アスベスト	17	900	飛散防止剤・抑制剤吹付	アスベスト専用薬剤
アスベスト	18	2,800	ビニル床タイル撤去	切断等による除去
アスベスト	19	10,000	接着剤除去	集じん装置付超高压水洗工法
アスベスト	20	800	廃材収集・袋詰め	袋詰め 小運搬共
アスベスト	21	3,200	安全施設費	機械機器損料、副資材消耗品等
アスベスト	22	50,000	石綿含有廃棄物運搬費	がれき類 4t車
アスベスト	23	非公表	石綿含有廃棄物処分費	がれき類 石綿含有建材 ※産業廃棄物処分料のため
アスベスト	24	1,000	産廃税	がれき類
アスベスト	25	50,000	石綿含有廃棄物運搬費	塗材 4t車
アスベスト	26	非公表	石綿含有廃棄物処分費	塗材 石綿含有建材 ※産業廃棄物処分料のため
アスベスト	27	1,000	産廃税	塗材
アスベスト	29	5,000	立馬	床高1.0m程度
アスベスト	30	11,000	床養生	PEシート t=0.15(一重)
アスベスト	31	50,000	開口部養生	PEシート t=0.1mm(一重)
アスベスト	32	600	整理清掃	HEPAフィルター付真空掃除機

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
発電機	3	非公表	発電機	1kv程度 ※物価資料のため
アスベスト	33	600	飛散防止剤・抑制剤吹付	アスベスト専用薬剤
アスベスト	34	3,000	フレキシブルボード撤去	切断等による除去
アスベスト	35	800	廃材収集・袋詰め	袋詰め 小運搬共
アスベスト	36	3,200	安全施設費	機械機器損料、副資材消耗品等
アスベスト	37	50,000	石綿含有廃棄物運搬費	がれき類 4t車
アスベスト	38	非公表	石綿含有廃棄物処分費	がれき類 石綿含有建材 ※産業廃棄物処分料のため
アスベスト	39	1,000	産廃税	がれき類
アスベスト	41	5,000	立馬	床高1.0m程度
アスベスト	42	1,100	天井養生	PEシート t=0.1mm(一重)
アスベスト	43	800	隔離養生(負圧不要)	PEシート t=0.1mm(一重)
アスベスト	44	600	整理清掃	作業前後 HEPフィルター付真空掃除機
発電機	4	非公表	発電機	1kv程度 ※物価資料のため
アスベスト	45	900	飛散防止剤・抑制剤吹付	アスベスト専用薬剤
アスベスト	46	12,000	仕上塗材撤去	切断等による除去
アスベスト	47	800	廃材収集・袋詰め	袋詰め 小運搬共
アスベスト	48	2,700	安全施設費	機械機器損料、副資材消耗品等
アスベスト	49	50,000	石綿含有廃棄物運搬費	塗材 4t車
アスベスト	50	非公表	石綿含有廃棄物処分費	塗材 石綿含有建材 ※産業廃棄物処分料のため
アスベスト	51	1,000	産廃税	塗材
アスベスト	53	5,000	立馬	床高1.0m程度
アスベスト	54	1,100	床養生	PEシート t=0.15(一重)
アスベスト	55	50,000	開口部養生	PEシート t=0.1mm(一重)

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
アスベスト	56	600	整理清掃	HEPAフィルター付真空掃除機
発電機	5	非公表	発電機	1kv程度 ※物価資料のため
アスベスト	57	900	飛散防止剤・抑制剤吹付	アスベスト専用薬剤
アスベスト	58	3,200	岩綿セメント板撤去	切断等による除去
アスベスト	59	800	廃材収集・袋詰め	袋詰め 小運搬共
アスベスト	60	2,700	安全施設費	機械機器損料、副資材消耗品等
アスベスト	61	50,000	石綿含有廃棄物運搬費	がれき類 4t車
アスベスト	62	非公表	石綿含有廃棄物処分費	がれき類 石綿含有建材 ※産業廃棄物処分料のため
アスベスト	63	1,000	産廃税	がれき類
アスベスト	65	5,000	立馬	床高1.0m程度
アスベスト	66	20,000	開口部養生	PEシート t=0.1mm(一重)
アスベスト	67	2,500	床養生	PEシート t=0.15(一重)
アスベスト	68	4,000	整理清掃	HEPAフィルター付真空掃除機
発電機	6	非公表	発電機	1kv程度 ※物価資料のため
アスベスト	69	2,000	飛散防止剤・抑制剤吹付	アスベスト専用薬剤
アスベスト	70	10,000	岩綿セメント板撤去	切断等による除去
アスベスト	71	1,500	廃材収集・袋詰め	袋詰め 小運搬共
アスベスト	72	45,000	安全施設費	機械機器損料、副資材消耗品等
アスベスト	73	50,000	石綿含有廃棄物運搬費	がれき類 4t車
アスベスト	74	非公表	石綿含有廃棄物処分費	がれき類 石綿含有建材 ※産業廃棄物処分料のため
アスベスト	75	1,000	産廃税	がれき類
舗装	6	2,920	アスファルト舗装	t=50
舗装	7	1,600	路盤工	t=150 C-40

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
舗装	8	560	駐車場区画線	W=15cm
舗装	9	980	駐車場区画線	W=30cm
舗装	10	30,000	障害者駐車場マーク	
舗装	11	7,500	車止め	
舗装	12	710	砕石敷き均し	t=100 C-40
植栽	1	72,500	高木伐採伐根	500Φ程度
排水	1	440	床掘	
排水	2	4,830	埋戻し	
排水	3	1,830	残土処理	
排水	4	690	基面整正	
排水	5	17,500	自由勾配側溝	XI-C-a-300
排水	6	53,300	調整コンクリート	
排水	7	19,000	自由勾配側溝	XI-C-a-400
排水	8	53,300	調整コンクリート	
排水	9	2,330	コンクリート蓋	VII-C-F-300
排水	10	23,700	グレーチング蓋	VIII-C-b-300S
排水	16	440	床掘	
排水	17	4,830	埋戻し	
排水	18	1,830	残土処理	
排水	19	690	基面整正	
排水	11	94,800	第1種集水樹	
排水	12	100,000	第2種集水樹	
排水	13	110,000	第3種集水樹	

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
排水	14	129,000	第4種集水桝	
排水	15	46,800	掛蓋工	VIII-E-c-700S
補強	13	35,000	引張試験費	3本/回
補強	15	50,000	ジョイント試験・圧縮強度試験	テストピース3本 4週強度
アスベスト	12	45,000	粉塵濃度測定費	施工中：6点、施工後：6点
足場	1	非公表	くさび緊結式足場	手摺先行方式 W=600 高10m未満 存置 6か月 材工共 運搬費含む ※物価資料のため
残土処理	1	非公表	残土処分	場内敷き均し ※物価資料のため
アンカー	1	非公表	接着系あと施工アンカー	D10 下向き ※物価資料のため
アンカー	2	非公表	接着系あと施工アンカー	D10 横向き ※物価資料のため
アンカー	3	非公表	接着系あと施工アンカー	D10 上向き ※物価資料のため
アンカー	4	非公表	接着系あと施工アンカー	D13 下向き ※物価資料のため
アンカー	5	非公表	接着系あと施工アンカー	D13 横向き ※物価資料のため
アンカー	6	非公表	接着系あと施工アンカー	D13 上向き ※物価資料のため
全ネジアンカー	1	非公表	接着系あと施工アンカー	M10 上向き ※物価資料のため
ゲート	1	非公表	キャスターゲート	H=1.5m程度 W6.0m 片引き ※物価資料のため
通用口	1	非公表	通用口	鋼製片開ドア W900×H2000 ※物価資料のため
M12アンカー	1	非公表	アンカーボルト	M12 L=200 ※物価資料のため
全ネジアンカー	2	非公表	あと施工アンカー	M12用 下向き ※物価資料のため
全ネジアンカー	3	非公表	あと施工アンカー	M12用 横向き ※物価資料のため
全ネジアンカー	4	非公表	あと施工アンカー	M16用 下向き ※物価資料のため
全ネジアンカー	5	非公表	あと施工アンカー	M16用 横向き ※物価資料のため
全ネジアンカー	6	非公表	あと施工アンカー	M12用 横向き ※物価資料のため
素地	1	非公表	素地ごしらせ	木部 A種 ※物価資料のため

見積採用単価一覧

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要
素地	2	非公表	素地ごしらせ	鉄鋼面 C種 ※物価資料のため
ボイド	1	非公表	円柱型枠	ボイド型枠 300Φ程度 ※物価資料のため
誘導員	1	非公表	交通誘導員B	※国土交通省公共工事設計労務単価